



INAH CONCLUYE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN LA CUBIERTA DEL GRAN BASAMENTO DE CACAXTLA

- Se atendieron canalones de desagüe, láminas de acero galvanizado en mal estado, sistema pluvial, limpieza y pintura de la estructura de acero
- Las tareas fueron supervisadas por las secciones de Arqueología, Restauración y Monumentos Históricos del Centro INAH Tlaxcala


Luego de cuatro meses de labores, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y del Centro INAH Tlaxcala, concluyó los trabajos de mantenimiento general de la cubierta del Gran Basamento de la [Zona Arqueológica de Cacaxtla](#), la cual desde 2022 solo recibía labores correctivas puntuales.

El director del Centro INAH Tlaxcala, José Vicente de la Rosa Herrera, informó que la rehabilitación deriva de la identificación de un problema de goteo, luego de las lluvias atípicas registradas en la entidad a mediados del año pasado, de ahí que necesitaba atención inmediata para no poner en riesgo el patrimonio cultural que resguarda.

Recalcó que las labores se enmarcaron en la conmemoración de los 50 años del descubrimiento del sitio arqueológico (1975-2025), al considerarse que la mejor manera de celebrar era mediante la inversión en el mantenimiento del mismo.

Las tareas, supervisadas por las secciones de Arqueología, Restauración y Monumentos Históricos del Centro INAH, se enfocaron en la sustitución de canalones de desagüe y mantenimiento de algunas láminas de acero galvanizado en mal estado, así como de las conexiones de bajantes de agua pluvial, limpieza y pintura de la estructura de acero.

Asimismo, se reemplazó una sección de la escalera de madera en mal estado, por una unidad compuesta por pasamanos de metal y escalones de madera plastificada en un tramo del andador, expuesto a la intemperie. También, se dispuso una escalera de varilla en la salida norte del basamento.





El arquitecto del Centro INAH Tlaxcala, Armando Moreschi López, detalló que se cambiaron cinco piezas de canalón oxidadas y otras se pintaron; se dio mantenimiento a 197 metros cuadrados de láminas de acero galvanizado, principalmente de las cabeceras sur y norte de la cubierta, y se sustituyeron 47 conexiones o codos flexibles para las bajantes de agua pluvial.

Enfatizó que la decisión de colocar codos flexibles en reemplazo de aquellos que eran rígidos obedece a que estos tendrán mayor durabilidad, ya que la cubierta, cuya longitud es de 155 metros de largo por 89 metros de ancho, es una especie de paracaídas gigante, anclado por tensores de acero que guarda una bolsa de aire en su interior y le provoca ligero movimiento; al tener codos o gusanos flexibles resultará más difícil que puedan desprenderse.

Concluyó que, durante las labores, el sitio nunca cerró a la visita pública y solo en ciertos días se mantuvo restringido el paso peatonal en los sectores donde se llevaban a cabo tareas mayores. A finales de 2025, fue reabierto la nueva escalera, dispuesta en el acceso que está a la intemperie del basamento y se desmontó completamente el andamiaje, por lo que Cacaxtla opera normalmente.

La Zona Arqueológica de Cacaxtla se ubica en el Circuito Perimetral Poniente, San Miguel del Milagro, Nativitas, en Tlaxcala. Horario: lunes a domingo, de 9:00 a 17:00 horas. Costo: 210 pesos, con 50 por ciento de descuento para público nacional con identificación oficial y extranjeros residentes que acrediten su estadía en México.

Entrada gratuita para adultos mayores, menores de 13 años, jubilados, pensionados, discapacitados, profesores y estudiantes con credencial vigente. Los domingos el acceso es libre para público nacional y extranjeros residentes con documento probatorio.

---oo0oo---

Síguenos en:

Facebook: [@inahmx](#)

X Corp: [@INAHmx](#)

Instagram: [@inahmx](#)

YouTube: [INAH TV](#)

TikTok: [@inahmx](#)

Sitio web: [inah.gob.mx](#)

